

海原县发展和改革局文件

海发改发〔2022〕150号

关于海原县 2022 年规模化养殖场供水工程 (第一批)初步设计报告的批复

县水务局:

报来《关于上报海原县 2022 年规模化养殖场供水工程(第一批)初步设计报告的报告》(海水发[2022]113号)收悉,项目代码:2204-640522-19-01-669450。根据《关于印发海原县 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》(海党农发[2022]5号)《关于印发海原县 2022 年统筹整合使用财政涉农资金(年初)实施方案的通知》(海党农发[2022]7号),经研究,现批复如下:

一、工程建设必要性

项目区主要涉及海原县三河、关桥、红羊、七营、史店、郑旗、三河、九彩、树台共 9 个乡镇,现状已形成了农村供



水工程全覆盖，能够保障基本的人畜饮水需求。近年来，我县大力培育壮大肉牛产业，通过延伸供水管道及新建调蓄水池等措施，解决 12 座规模化养殖场的养殖用水，对提高当地居民收入、发展肉牛产业、巩固拓展脱贫攻坚成果和助推乡村振兴具有重要意义。

二、建设规模及主要建设内容

（一）养殖规模及饮水定额 规模化养殖场供水 12 处，养殖规模为牛 7000 头、猪 3000 头、羊 600 只。日用水定额分别为牛 50 升每头、猪 40 升每头、羊 8 升每只。

（二）供水水源 供水水源为现状城乡供水水源，年供水能力为 1783 万方，我县年实际用水量为 858.4 万方，本工程设计年用水量为 19.93 万立方米。

（三）工程建筑物级别均为 5 级，主要建筑物抗震烈度设计按 8 度设防。

（四）主要建设内容

工程延伸供水管道总长 5.72 公里，新建蓄水池 8 座，各类阀井 21 座，过路建筑物 2 处等。其中：

1、海原县移民致富提升行动肉牛养殖园区（高崖乡新民村）铺设 $\phi 50$ PE 管道长 0.62 公里，配套各类阀井 1 座，过路建筑 1 处，新建 500 方蓄水池 1 座。

2、宁夏康园农牧科技有限公司肉牛养殖场（关桥乡二期）铺设 $\phi 25$ PE 管道 0.54 公里， $\phi 50$ PE 管道 0.57 公里， $\phi 75$ PE 管道 0.19 公里，配套各类阀井 8 座，新建 500 方蓄水池 1 座。



3. 红羊乡刘套村集体牛场铺设 ϕ 25PE 管道 0.1 公里， ϕ 50PE 管道 0.23 公里，配套阀井 1 座。
4. 红羊乡老班长养牛场铺设 ϕ 25PE 管道 0.085 公里， ϕ 50PE 管道 0.175 公里，配套阀井 1 座。
5. 红羊乡杨明村集体牛场铺设 ϕ 50PE 管道 0.38 公里，配套阀井 1 座。
6. 七营下套德平养殖场铺设 ϕ 50PE 管道 0.9 公里，配套阀井 2 座过，过路建筑 1 处。
7. 海原县宏旺种养殖家庭农场(史店米湾樊堡村) 铺设 ϕ 25PE 管道 0.5 公里， ϕ 50PE 管道 0.3 公里，配套阀井 2 座，新建 500 方蓄水池 1 座。
8. 宁夏润丰牧业有限公司(郑旗乡寨沟川) 铺设 ϕ 25PE 管道 0.4 公里， ϕ 50PE 管道 0.2 公里，配套阀井 2 座，新建 500 方蓄水池 1 座。
9. 海原县苗木花卉种养殖合作社(三河六窑村) 新建 300 方蓄水池 1 座。
10. 九彩青牧养殖场(九彩乡元套村) 铺设 ϕ 50PE 管道 0.1 公里，新建 300 方蓄水池 1 座，配套阀井 1 座。
11. 九彩乡杨军养殖场(二期) 铺设 ϕ 50PE 管道 0.2 公里，配套阀井 1 座，新建 300 方蓄水池 1 座。
12. 海原县霞霞家庭养殖场(树台乡条子沟) 铺设 ϕ 50PE 管道 0.15 公里， ϕ 5110PVC 管道 0.08 公里，配套闸阀井 1 座，新建 200 方蓄水池 1 座。

三、建设工期



工程建设工期控制在 3 个月。

四、投资及资金来源

工程概算总投资 303.40 万元，资金来源为衔接资金。

五、项目管理

(一) 海原县水务局组建项目法人。工程建设实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。应严格按照批复规模及建设内容、项目管理相关办法和基建程序组织实施。

(二) 工程建成后，交由原运行管理单位负责运行管理。应按照有关规定确权划界，明确工程管理范围和保护范围，健全管理制度，落实管理责任，确保工程安全运行。

附表：海原县 2022 年规模化养殖场供水工程（第一批）
投资概算表



(此件公开发布)

抄送：贾治林副县长，存档。

海原县发展和改革局

2022 年 4 月 21 日印发



附表

海原县 2022 年规模化养殖场供水工程 (第一批) 投资概算表

单位:万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计	备注
	第一部分 建筑安装工程	278.68			278.68	
	第二部分 机电设备及安装工程				0.00	
	第三部分 金属结构设备及安装工程				0.00	
	第四部分 施工临时工程 (3%)	8.36			8.36	
	第一至四部分合计	287.04	0.00		287.04	
	第五部分 独立费用			16.36	16.36	
一	建设单位管理费			5.74	5.74	
二	工程建设监理费)			5.74	5.74	
三	科研勘察设计费 (不计)					
四	其他			4.88	4.88	
1	安全生产措施费			3.44	3.44	
2	工程质量检测费			1.44	1.44	
	一至五部分投资合计				303.40	
	总投资				303.40	



扫描全能王 创建