

# 海原县发展和改革局文件

海发改发〔2022〕207号

## 关于海原县 2022 年规模化养殖场供水工程 (第二批)初步设计报告的批复

县水务局:

报来《关于上报海原县 2022 年规模化养殖场供水工程(第二批)初步设计报告的报告》(海水发[2022]177号)收悉,项目代码:2206-640522-19-01-647386。根据《关于印发海原县 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》(海党农发[2022]5号)《关于印发海原县 2022 年统筹整合使用财政涉农资金(年初)实施方案的通知》(海党农发[2022]7号),经研究,现批复如下:

### 一、工程建设必要性

项目区主要涉及海原县关桥、郑旗、曹洼、西安、关庄共 5 个乡镇。现状已形成了农村供水工程全覆盖,能够保障基本的人畜饮水需求。近年来,我县大力培育壮大肉牛产业,通过延伸供水管道及新建调蓄水池等措施,解决 8 座规模化



养殖场的养殖用水，对提高当地居民收入、发展肉牛产业、巩固拓展脱贫攻坚成果和助推乡村振兴具有重要意义。

## 二、建设规模及主要内容

新建规模化养殖场供水 8 处，养殖规模为牛 1100 头、猪 500 头、羊 5700 只、鸡 1000 只。日用水定额分别为牛 50 升每头、猪 40 升每头、羊 8 升每只、鸡 0.5 升每只。

工程建筑物级别均为 5 级，主要建筑物抗震烈度设计按 8 度设防。

主要内容：工程延伸供水管道总长 3.15 公里，新建蓄水池 7 座，各类阀井 5 座等。其中：

1、海原县同进种养殖合作社（关桥乡周堡村）铺设  $\phi$  110PVC 管道长 0.27 公里，新建 300 方蓄水池 1 座，配套屋檐集雨设施。

2、海原县四海种养殖家庭农村（关桥乡罗山村）铺设  $\phi$  110PVC 管道 0.27 公里，新建 500 方蓄水池 1 座，配套屋檐集雨设施。

3、海原县甘盐池村集体养殖厂铺设  $\phi$  110PVC 管道 2.2 公里，新建阀井 2 座，新建 500 方蓄水池 1 座。

4、郑旗乡宏福养殖合作社（郑旗乡西沿村）铺设  $\phi$  25PE 管道 0.15 公里，新建阀井 1 座，配套屋檐集雨设施。

5、海原县国宇种养殖合作社（曹洼乡白崖村）铺设  $\phi$  50PE 管道 0.03 公里，配套阀井 1 座，新建 200 方蓄水池 1 座。

6、曹洼乡博亿与海华种养殖专业业合作新建 50 方蓄水池 1 座。



7. 海原县关桥乡小龙家庭农场（关桥乡方堡村） $\phi$ 110PVC管道0.18公里，新建200方蓄水池1座，配套屋檐集雨设施。

8. 海原县关庄乡国辉养殖专业合作社（高台村）铺设 $\phi$ 25PE管道0.05公里，配套闸阀井1座，新建200方蓄水池1座。

### 三、建设工期

工程建设工期控制在3个月。

### 四、投资及资金来源

工程概算总投资204.2万元，资金来源为中央衔接资金。

### 五、项目管理

（一）海原县水务局组建项目法人。工程建设实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。应严格按照批复规模及建设内容、项目管理相关办法和基建程序组织实施。

（二）工程建成后，交由原运行管理单位负责运行管理。应按照有关规定确权划界，明确工程管理范围和保护范围，健全管理制度，落实管理责任，确保工程安全运行。

附表：海原县2022年规模化养殖场供水工程（第二批）投资概算表



（此件公开发布）

抄送：贾治林副县长，存档。

海原县发展和改革局

2022年6月7日印发



扫描全能王 创建

# 海原县 2022 年规模化养殖场供水工程（第二批）投资概算表

单位:万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计	备注
一	建筑安装工程	187.56			187.56	
二	施工临时工程	5.63			5.63	
	第一至二部分合计	193.19	0.00		193.19	
三	独立费用			11.01	11.01	
1	建设单位管理费			3.86	3.86	
2	工程建设监理费			3.86	3.86	
3	其他			3.28	3.28	
(1)	安全生产措施费			2.32	2.32	
(2)	工程质量检测费			0.97	0.97	
	一至三部分投资合计				204.20	
	总投资				204.20	

