

中卫市生态环境局海原县分局

卫环海原分局函〔2021〕43号

关于海原县水务局《宁夏清水河综合治理工程 海原段 2020 年建设工程环境 影响报告表》的批复

海原县水务局：

你公司报来的《宁夏清水河综合治理工程海原段 2020 年建设工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，根据专家评审小组意见，经我局会议研究，批复如下：

一、项目基本情况

“宁夏清水河综合治理工程海原段治理工程”分为三个阶段性项目，分别是 2018 年度、2019 年度和 2020 年度建设工程，三年治理河道总长度为 124.163km。本期项目是在宁夏清水河综合治理工程海原段 2018、2019 年度建设项目的基礎上，对清水河海原段（沙葱沟——西河入河口）河道险工险段和重点防护段进行续建治理，进一步提升标准内洪水的防洪安全，为改善河道生态环境和河道有序管理创造条件。项目总投资为 10902.01 万元，其中环保投资 367.47 万元，占总投资的 3.37%。

项目主要对清水河进行综合治理，建设内容属于国家发展和改革委员会第 21 号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中

的鼓励类项目（二、水利，1、江河湖海堤防建设及河道治理工程）。建设项目符合国家、自治区相关要求，在落实《报告表》提出各项环境保护措施基础上，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目建设环境影响控制主要措施

（一）严格落实《报告表》提出的废气防治措施。

施工期：施工现场应加强管理，严格控制施工作业带，减少临时占地；运输车辆运输粉状建筑物料时应采取篷布苫盖措施，防止物料四处散落，污染周围环境；施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒；临时堆放土石方应采取压实、覆盖及适时洒水等有效的抑尘措施，能及时回填的土石方应及时回填，减少土壤裸露时间和裸露面积，防止扬尘污染。随着施工过程的结束，施工扬尘对周围环境的影响也将随之结束。

（二）严格落实《报告表》提出的废水防治措施。

施工期：施工废水设置沉淀池，处理后的废水回用于车辆冲洗不外排；生活污水主要是日常洗漱水，就地泼洒、自然蒸发，不外排。因此施工期对地表水环境产生的影响较小。

（三）严格落实《报告表》提出的固废防治措施。

施工期：施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的少量生活垃圾。路面改造会产生少量的建筑垃圾，收集后运至当地政府指定地点进行处理；施工人员产生的少量生活垃圾，收集

后定期送至城市垃圾收集站统一处理。

(四) 严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。

施工期：合理布局施工场地，避免在同一地点附近安排大量动力机械设备，以免局部声级过高，并尽可能选择在远离噪声敏感点；在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；加强施工建设管理，合理安排好施工进度，尽量将产噪工程进度压缩在最短时间内完成。

(五) 严格落实《报告表》提出的生态防治措施。

施工期：施工期间，施工占地周围设置 5m 宽的作业范围，施工车辆、人员必须在作业带内活动，严禁随意扩大扰动范围；合理组织施工，优化进度安排，缩短施工时间，将施工活动范围及期限降至最小，以减少施工对生态环境的负面影响；施工过程中尽量少占耕地，无法避免而占用的耕地，应剥离耕作层土壤，选择合适的位置集中堆放，用于复垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良；对施工期间的生产废水、生活污水等严格监管，采取集中收集、回收利用，固体废弃物弃于指定地点，禁止排入清水河中。工程设计尽量减少对河道、河床及植被的破坏，杜绝影响水生生态的污染事故发生。

运营期：运营期应严格按照本项目水土保持方案对各水土流失防治区进行治理，并对不同区域采取不同的治理措施；施工结束后，对临时占用的土地及时撒播草籽进行绿化，保证运营期植被覆盖率至少恢复到原有水平；为保护生态环境，运营期应制定环境管理和监理制度及任务，进行水土保持监测和生态保护跟踪监测。

三、相关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。

（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）海原县生态环境保护执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。

中卫市生态环境局海原县分局

2021年7月29日

海原县分局