

海原县发展和改革局文件

海发改发〔2018〕374号

关于 2018 年海原县国有林场扶贫项目 建设方案的批复

县林业局：

你局《关于申请批复 2018 年海原县国有林场扶贫项目建设方案的报告》（海林发〔2018〕191 号）文件收悉，经研究，现批复如下：

一、项目建设地点

项目区地处海原县境内，建设地点分别位于海原县瓜瓜山林场、月亮山林场、牌路山林场、西华山林场、拐洼林场和凤凰山林场。

二、主要建设内容及规模

（一）瓜瓜山林场

新建场部附属工程面积 125 平方米；新建蓄水池 1 座 20 立方米；场地硬化 1142 平方米；新架设三根电线杆及 140 米室外

电线；建筑垃圾清理 350 立方米；建设水外网管道 33.51 米。

（二）月亮山林场

新建场部附属工程面积 66.98 平方米；新建蓄水池 1 座 20 立方米；新建围墙 29.5 米；场地硬化 711 平方米；拆除原有水窖回填 8 立方米；拆除原有围墙 47.4 米；拆除原有旱厕 11 平方米；拆除原有煤房 18 平方米；拆除混凝土地面 711 平方米。

（三）牌路山林场

新建场部附属工程面积 265 平方米；场地硬化 82 平方米；挖方 300 立方米；新建围墙 17 米；新建护窗栏杆 9 个；新建车挡 11 个。

（四）西华山林场

新建场部附属工程面积 269.79 平方米；新建围墙 22.1 米；拆除原有围墙 25 米；拆除原有旱厕 13 平方米；拆除原有建筑 72 平方米。安装采暖管道 111 米；购置 AS1.6-2W 潜水泵 1 台。林区建设防火通道 6820.8m，过路管涵 52m。

（五）拐洼林场

新建场部附属工程面积 45.67 平方米；新增采暖设备 1 套；新建挡土墙 18.3 米；建设台阶 1 座；建设室外排水管 151.66 米；安装化粪池 1 座；购置 AS1.6-2W 潜水泵 1 台。

（六）凤凰山林场

新建场部附属工程面积 42 平方米；场地硬化 435 平方米；建设室外排水管 43.26 米；建设排水沟 76 米。

三、建设期限

项目建设期限为 5 个月，即 2018 年 8 月~2018 年 12 月。

四、投资概算及资金来源

项目建设总投资为 264.91 万元，资金来源为：2018 年国有林场扶贫资金 217 万，县财政自筹资金 47.91 万元。

五、项目管理

县林业局组建项目法人，严格执行基本建设程序，实行项目法人制、招投标制、监理制及合同制管理。依据项目批复施工，不得擅自变更工程建设地点、建设内容和降低建设标准，严格项目资金使用管理，严禁截留、挤占和挪用，工程竣工后按照相关程序组织验收。工程建成后要加强管护，确保发挥效益。

附表：2018 年海原县国有林场扶贫项目投资概算表

海原县发展和改革局

2018 年 8 月 21 日

抄送：王爱强副县长，存档。

海原县发展和改革局

2018 年 8 月 21 日印发

**2018年海原县国有林场扶贫项目
投资概算表**

序号	项目	投资构成 (万元)			合计 (万元)	单位	数量	单价 (元)	备注
		建筑工程	安装工程	其他费用					
I	直接工程费	212.45	39.37		251.82				
一	瓜瓜山林场	16.38	15.02		31.40				
1	1#附属工程	6.92	6.78		13.70				
1.1	土建	6.92			6.92	m ²	125	553.60	改造一间淋浴室、两间厨房、地暖改造
1.2	给排水		4.54		4.54	m ²	125	363.20	
1.3	采暖		0.70		0.70	m ²	125	56.00	
1.4	电气		1.54		1.54	m ²	125	123.20	
2	蓄水池	4.06			4.06	m ³	20	2030.00	20m ³ , 钢筋混凝土结构, 含水泵
3	林场扩建	5.24	8.00		13.24				
3.1	场地硬化	5.00			5.00	m ²	1142	43.78	混凝土地面, 院内场地硬化740m ² , 院外场地硬化402m ²
3.2	建筑垃圾清理	0.24			0.24	m ³	350	6.86	拆除原1#附属用房内5个土炕
3.3	电气外网		8.00		8.00	项	1	80000.00	新架设三根电线杆及140m室外电线, 含接口费
4	水外网	0.16	0.24		0.40				
4.1	水外网土建	0.16			0.16	m	33.51	47.75	De50PE给水管28.58m, De110硬聚氯乙烯UPVC双壁波纹管4.93m
4.2	水外网安装		0.24		0.24	m	33.51	71.62	
二	月亮山林场	34.06	0.33		34.39				
1	1#附属工程	11.23			11.23				
1.1	土建	6.69			6.69	m ²	28	2389.29	砖混结构
1.2	给排水		3.66		3.66	m ²	28	1307.14	
1.3	采暖		0.32		0.32	m ²	28	114.29	
1.4	电气		0.56		0.56	m ²	28	200.00	
2	2#附属工程	3.19	0.17		3.36				
2.1	土建	3.19			3.19	m ²	11.62	2745.27	砖混结构
2.2	电气		0.17		0.17	m ²	11.62	146.30	
3	3#附属工程	5.53	0.16		5.69				

2018年海原县国有林场扶贫项目 投资概算表

序号	项目	投资构成(万元)			合计(万元)	单位	数量	单价(元)	备注
		建筑工程	安装工程	其他费用					
3.1	土建	5.53			5.53	m ²	27.36	2021.20	砖混结构
3.2	电气		0.16		0.16	m ²	27.36	58.48	
4	蓄水池	4.06			4.06	m ³	20	2030.00	20m ³ , 钢筋混凝土结构, 含水泵
5	林场扩建	10.05			10.05				
5.1	围墙	1.70			1.70	m	29.5	576.27	砖墙, 高1.8m
5.2	场地硬化	8.00			8.00	m ²	711	112.52	院内场地硬化, 混凝土路面
5.3	拆除房屋	0.35			0.35	项	1	3500.00	拆除原有水窖回填8m ³ ; 拆除原有围墙47.4m; 拆除原有旱厕11m ² ; 拆除原有煤房18m ² ;
三	牌路山林场	17.55	1.81		19.36				
1	1#附属工程	11.33	0.89		12.22				
1.1	土建	11.33			11.33	m ²	160	708.13	重新喷涂内墙面和顶棚, 维修吊顶、屋顶, 改造电气
1.2	电气		0.89		0.89	m ²	160	55.63	
2	2#附属工程	3.72			3.72				
2.1	土建	3.72			3.72	m ²	105	354.29	砖混结构
3	林场扩建	2.50	0.92		3.42				
3.1	场地硬化	1.12			1.12	m ²	82	136.59	院内场地硬化, 混凝土路面
3.2	挖方	0.11			0.11	m ³	300	3.67	36×6×1.4m土台地
3.3	围墙	1.27			1.27	m	17	747.06	砖墙, 高3.5m
3.4	护窗栏杆		0.39		0.39	个	9	433.33	1.8×1.5m窗户4个, 1.5×1.5m窗户5个
3.5	车挡		0.53		0.53	个	11	481.82	直径90mm镀锌钢管车挡, 6m长
四	西华山林场	107.42	4.00		111.42				
1	1#附属工程	7.10			7.10				
1.1	土建	7.10			7.10	m ²	78	910.26	钢框架结构
2	2#附属工程	30.71	2.35		33.06				
2.1	土建	30.71			30.71	m ²	162.5	1889.85	

2018年海原县国有林场扶贫项目 投资概算表

序号	项目	投资构成 (万元)			合计 (万元)	单位	数量	单价 (元)	备注
		建筑工程	安装工程	其他费用					
2.2	给排水		0.13		0.13	m ²	162.5	8.00	砖混结构
2.3	采暖		1.20		1.20	m ²	162.5	73.85	
2.4	电气		1.02		1.02	m ²	162.5	62.77	
3	3#附属工程	4.28	0.26		4.54				
3.1	土建	4.28			4.28	m ²	12.89	3320.40	淋浴间改造
3.2	电气		0.26		0.26	m ²	12.89	201.71	
4	4#附属工程	4.99	0.18		5.17				
4.1	土建	4.99			4.99	m ²	16.4	3042.68	砖混结构
4.2	电气		0.18		0.18	m ²	16.4	109.76	
5	林场扩建	59.28	0.35		59.63				
5.1	围墙	1.26			1.26	m	22.1	570.14	砖墙, 高1.8m
5.2	防火通道	52.32			52.32	m	6820.8	76.71	4m宽砂石路面
5.3	过路管涵土建	2.06			2.06	m	52	396.15	钢筋混凝土管
5.4	过路管涵安装	2.44			2.44	m	52	469.23	
5.5	拆除房屋	1.20			1.20	项	1	12000.00	拆除原有围墙25m; 拆除原有旱厕13m ² ; 拆除原有建筑72m ²
5.6	购置水泵		0.35		0.35	台	1	3500.00	AS1.6-2W潜水泵
6	采暖管道	1.06	0.86		1.92				
6.1	土建	1.06			1.06	m	111	95.50	DN32焊接钢管
6.2	安装		0.86		0.86	m	111	77.48	
五	拐洼林场	18.50	12.52		31.02				
1	1#附属工程	14.45	4.44		18.89				
1.1	土建	14.45			14.45	m ²	45.67	3164.00	砖混结构
1.2	给排水		3.32		3.32	m ²	45.67	726.95	
1.3	采暖		0.53		0.53	m ²	45.67	116.05	
1.4	电气		0.59		0.59	m ²	45.67	129.19	

2018年海原县国有林场扶贫项目 投资概算表

序号	项目	投资构成(万元)			合计(万元)	单位	数量	单价(元)	备注
		建筑工程	安装工程	其他费用					
2	采暖设施		2.00		2.00	套	1	20000	
3	水外网	1.30	4.88		6.18				
3.1	土建	1.30			1.30	m	151.66	85.72	DE32 PE给水管44.58m, DE110 硬聚氯乙烯UPVC双壁 波纹管107.08m
3.2	安装		0.53		0.53	m	151.66	34.95	
3.3	化粪池		4.00		4.00	座	1	40000.00	成品玻璃钢化粪池, YJBH - 2-II型
3.4	购置水泵		0.35		0.35	台	1	3500.00	AS1.6-2W潜水泵
4	挡土墙	2.75			2.75	m	18.3	1500	毛石水泥砂浆砌筑
5	台阶		1.20		1.20	座	1	12000	钢筋混凝土结构
六	凤凰山林场	18.54	5.69		24.23				
1	1#附属工程	10.39	5.51		15.90				
1.1	土建	10.39			10.39	m ²	42	2473.81	砖混结构
1.2	给排水		4.42		4.42	m ²	42	1052.38	
1.3	采暖		0.55		0.55	m ²	42	130.95	
1.4	电气		0.54		0.54	m ²	42	128.57	
2	室外排水管道	0.70	0.18		0.88				
2.1	土建	0.70			0.70	m	43.26	161.81	
2.2	安装		0.18		0.18	m	43.26	41.61	
3	场地硬化	7.15			7.15	m ²	435	164.37	院内场地硬化85m ² ; 混凝土 道路硬化350m ²
4	排水沟	0.30			0.30	m	76	40	预制U型排水沟
II	工程建设其他费用			13.09	13.09				
1	建设单位管理费			2.52	2.52				
2	勘察勘测设计费			7.55	7.55				
3	工程监理费			3.02	3.02				
	总计	212.45	39.37	13.09	264.91				